




ESCALA 1:100



NUMERO VARILLA	DETALLE: CANTIDAD BANCHOS ESTANDAR A 90° / 180°	TRASLAPOS REFUEZO VIGAS		TRASLAPOS REFUEZO COLUMNAS
	LONGITUD REFUEZO	SUPERIOR	INFERIOR	LONGITUD
2 - 3	0.10	0.55	0.42	0.40
4	0.15	0.80	0.60	0.60
5	0.20	0.90	0.70	0.70
6	0.25	1.10	0.85	0.85
7	0.30	1.30	1.00	1.00
8	0.35	1.40	1.10	1.10

NOTA
Barra en octavos de pulgada.
Unidades de ganchos y traslapes en metros
Nota: Verificar los traslapes y ganchos mínimos

- Grupo de uso I
- Coeficiente de importancia 1.0
- Zona de amenaza sísmica Intermedia
- Perfil de Suelo Tipo S2 S=1.2
- Mitigación de amenaza sísmica NO APLICA
- Capacidad Moderada De Disipación de Energía (DMO)
- Carga máxima de muros divisorios 300 Kg/m²
- Capacidad Admisible del suelo 18 Ton/m²



**IMPLEMENTACION DE
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
ECONOMICO, AMBIENTAL Y
PRODUCTIVO EN ZONAS RURALES
AFECTADAS POR EL CONFLICTO
Y PRIORIZADAS POR EL
GOBIERNO NACIONAL**

UTF/COL/085

VDA FILI DE LA CRUZ

"(ᑕᐱᓪ ᑎᐱᑦ) ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ
paneleras y cambio de los trapiches de las
asociaciones de paneleros de las veredas
Charrascal y Filo de la Cruz del municipio
de Dabeiba, para potenciar la actividad
productiva mediante las mejoras en los
[] ᑕᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ
[] ᐱᓪ [] ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ ᑕᐱᐱᓪ ᐱᓪ
productiva y mejorar la calidad de vida de
las comunidadesD

Vo Bo :

Director técnico

CONTIENE:

PLANTA VIGAS AEREAS

DESPIECE VIGAS

DETALLES ESTRUCTURALES

DISEÑO:

APROBO : _____

ACTUALIZO:

ESCALA:

indicadas

ECHA: PLANCHAS No.

[illegible]

E. -2

7

E -2