




PLANTA EJES CIMIENTOS

ESCALA 1:100



CUADRO DE ZAPATAS




TIPO	L 1	L 2	H	As L1	As L2
Z-1	0.90	0.90	0.25	5#4, 1.0-20c/c.	5#4, 1.40-25c/c.

NOTA GENERAL:
EL INGENIERO DE SUELOS APROBARA EL ESTRATO
FORNANTE SEGUN EL INFORME DE SUELOS.

Grafil $\phi 5mm$ - (20x20)c/c.

Malla electrosoldada

PLACA DE CONTRAPISO



CORTE TIPICO PLACA DE CONTRAPISO

ESC: 1:25

PARAMETROS DE DISEÑO

- Grupo de uso I
- Coefficiente de importancia 1.0
- Zona de amenaza sismica intermedia
- Perfil de Suelo Tipo II
- Intensificación sismica NO APLICA
- Capacidad Moderada De Disipacion de Energia (MD)
- Carga maxima de muera distribuida 300 kg/m2
- Capacidad Admisible del suelo 18 Ton/m2

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS MINIMOS

NUMERO VARIABLE	DETALLE CUADRO GANCHOS ESTANDAR A NO / 180°		TRASLAPOS REQUERIDOS VIGAS		TRASLAPOS REQUERIDOS COLUMNAS	
	LONGITUD REQUERIDA	REQUERIDA	REQUERIDA	REQUERIDA	REQUERIDA	REQUERIDA
2-3	0.10	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40
4	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
5	0.20	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
6	0.25	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
7	0.30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	0.35	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90

NOTA:
Barra en octavos de pulgada.
Unidades de ganchos y traslapes en metros.
Nota: Verificar los traslapes y ganchos mínimos.

NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIEZO	SECCION	NIVELES	DIMENSIONES Y ESTRIBOS	DESPIEZO	SECCION
COLUMNA TIPO			C-1	COLUMNA TIPO			C-2



ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA

IMPLEMENTACION DE
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
ECONOMICO, AMBIENTAL Y
PRODUCTIVO EN ZONAS RURALES
AFECTADAS POR EL CONFLICTO
Y PRIORIZADAS POR EL
GOBIERNO NACIONAL

UTF/COL/085

LOCALIZACION MPIO. DE DABEIBA
ANTIOQUIA



"OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de las comunidades D
paneleros y cambio de los trapiches de las
asociaciones de paneleros de las veredas
Charrascal y Filo de la Cruz del municipio
de Dabeiba, para potenciar la actividad
productiva mediante las mejoras en los
trapiches y la calidad de vida de las
comunidades D"

Vo Bo:

Director técnico

CONTIENE:
PLANTA EJES CIMIENTOS
DETALLES
ESTRUTURALES
DESPIECE COLUMNAS
DETALLE PLACA PISO

DISEÑO:

APROBO:

ACTUALIZO:

ESCALA:

indicadas

FECHA:

diciembre de 2017

PLANCHA No

E - 1